GMINA NOWY KAWĘCZYN

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ŁÓDZKIE DLA ROLNICTWA

BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Remont drogi gminnej w miejscowości Sewerynów

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. **„Remont drogi gminnej w miejscowości Sewerynów”.**

W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z poprawą stanu technicznego nawierzchni jezdni. Zakres inwestycji obejmuje uzupełnienie, a w miejscach wymagających naprawy również odtworzenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego.

Kolejnym etapem będzie wykonanie na całej szerokości jezdni nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, składającej się z:

- warstwy wiążącej o grubości 5 cm,
- warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Ponadto po obu stronach jezdni zostaną uzupełnione pobocza z kruszywa łamanego.

Inwestycja realizowana jest w granicach istniejącego pasa drogowego, a przebieg jezdni pozostanie zgodny z dotychczasowym śladem drogi. Nowa nawierzchnia zostanie dostosowana wysokościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i końcu remontowanego odcinka.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na poprawę stanu technicznego drogi oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników.











